
# 説明会資料

平成25年7月26日(金)19:00~

平成25年7月27日(土)10:00~

### 《上下水道の取り出し及び電柱について》





### 基本ルール

- 〇取出し位置の考え方 宅地の北側の西側→北側の東側
- 〇取出しは、一宅地一箇所 (※下水道は500㎡以上の宅地 の場合は、2箇所設置)
- 〇取出し箇所の変更は原則不可
- 〇宅地の土地利用の関係による 汚水桝及び止水栓筐の改造に ついては、原因者負担で行なう
- 〇宅地内には、電柱が入る場合があります



- ・宅地内の上下水道取り出し升付近に植栽を 植えないでください
- ・ハウスメーカー等と相談して支障がある場合は 9月20日までに復興整備課に相談してください






# 全体電柱計画



○ 共架柱 → 支線 △ 支柱 <sup>……</sup> ケーブル

基本配置計画 ①1画地1本 ②画地の隅



電柱 大きさ 直径40cm 長さ13.5m

# 支柱・支線イメージ






※電柱から支柱·支線までは5~6m


### 《地区計画以外のルール》


### 宅地への車両乗入れ

# 6mの区画道路から行う ものとします。




ただし、6mの区画道路に面していない 宅地については、幹線道路からの車両 乗入れを認め、その乗入れ幅は、県土 木設計マニュアルに基づき4mとします





6mの区画道路からの車両乗入れでお願いします

### 《ごみ置場・バス停について》





#### ごみ置場利用エリア区分



戸建住宅 ごみ置場予定位置 (利用を想定する戸数) 災害公営住宅 ごみ置場予定位置



iバスの予定ルート



バス停予定位置(両側)

■集積所の基準は概ね20世帯~30世帯につ き1カ所

(岩沼市ごみ集積所の指定及び維持管理に関

する要綱)


■1カ所あたり6~8㎡ (三色吉地区35戸-8.07㎡)



## 《スケジュールについて(予定)》

#### 防災集団移転促進事業(玉浦西)工事工程表

H25.7月現在





土地引き渡し説明会

上下水道共用開始

## 《 生垣樹種について 》

名称	単位	工事単価 (円) A+B	材料費 (円) A	施工費 (円) B	<b>参考</b> 樹木単価 (円/本)
キンメツゲ H=1.2m	m	10,600	5,500	5,100	1,900
ウバメガシ H=1.2m	m	8,600	3,500		1,200
サザンカ H=1.2m	m	9,200	4,100		1,400
モチノキ H=1.2m	m	9,500	4,400		1,500
ヒイラギモクセイ H=1.2m	m	9,500	4,400		1,500
ベニバナトキワ マンサク H=1.2m	m	9,500	4,400		1,500





- 1.植栽時の樹高は1.2m
- 2.植栽のピッチは40cmで設定
- 3.横竹は2段
- 4.支柱は1.8mピッチ
- 5.土壌改良材はピートモス、バーク堆肥

#### 見本展示

8月上旬から市民会館向いのバス停東側で行う予定